

Kade Bulkterminal, Eemshaven

Opdrachtgever: Havenschap Delfzijl/Eemshaven

Ontwerp: Gemeente Rotterdam, afd. Ingenieursbureau Havenbureau

Realisatie: BAM Civiel bv (in bouwcombinatie met Van Hattum en Blankevoort)

Aanneemsom: € 4.991.500

Contact: (0182) 59 06 00 / info@bamciviel.nl / www.bamciviel.nl



BAM Civiel

Opdat de Eemshaven zou blijven voldoen aan de markt-vraag moest deze aangepast worden aan een aantal nieuwe eisen: geschiktheid voor de overslag van bulkgoederen, stukgoed en containers en als uitvalsbasis voor de offshore industrie. Er is een bulkterminal gerealiseerd en de kade diende daarop aangepast te worden. Dit project bestond uit het aanleggen van een kademuur en het aanbrengen van aanliggende terreinverharding.

De damwand van de kade is uitgevoerd als combiwand van buispalen met daartussen damwandplanken en een betonconstructie. Het geheel is verankerd met schroefinjectieankers. Bovendien zijn er rails voor laad- en loskranen ingestort in het beton.