

# Pompstation Ouddorp

**Opdrachtgever:** DELTA Nutsbedrijven  
**Ontwerp:** Bravenboer & Scheers / BAM Infraconsult  
**Realisatie:** BAM Civiel bv  
**Anneemsom:** € 2.716.750 (100%)  
**Contact:** (0182) 59 06 00 / info@bamciviel.nl / www.bamciviel.nl



## BAM Civiel

In opdracht van NV Delta Nutsbedrijven heeft BAM Civiel bij het bestaande pompstation in Ouddorp een nieuw filtergebouw gerealiseerd en een hogedruk-gebouw, een kantoor met werkplaatsen plus garage en een verbindingsgang tussen de nieuwbouw en de bestaande voorzuivering. In het pompstation wordt drinkwater gemaakt voor de bewoners, de industrieën en de recreanten op Goeree-Overflakkee. De bouwtijd voor Pompstation Ouddorp was minder dan 12 maanden.

In Ouddorp wordt drinkwater gemaakt van diepwater en geïnfiltreerd water afkomstig van het 'zoete' Haringvliet. Het water wordt voorgezuiverd en daarna getransporteerd naar de vloeivelden in de Oostduinen.

Het voorgezuiverde water is niet rechtstreeks voor consumptie geschikt na de infiltratie en de terugwinning uit de duinen. In het filtergebouw wordt het voorgezuiverde water daarom belucht, het doorstroomt zand- en actief koolfilters en er vindt UV-desinfectie plaats voordat het als drinkwater in het distributienet wordt gepompt.

Na het gereedkomen van het nieuwe filtergebouw, is er een periode schaduw gedraaid met het bestaande filtergebouw. Zodra de kwaliteit van het water uit het nieuwe filtergebouw goed was, konden de bestaande filtergebouwen worden gesloopt.