

Rijksmuseum, Amsterdam

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Ontwerp: Cruz y Ortiz Arquitectos S.L.
Realisatie: BAM Civiel bv
Aanneemsom: € 5.595.000
Contact: (0182) 59 06 00 / info@bamciviel.nl / www.bamciviel.nl



BAM Civiel

In de periode 2003 tot 2010 wordt het Amsterdamse Rijksmuseum volledig gerestaureerd en gerenoveerd. Het 'Nieuwe Rijksmuseum' wil na de renovatie tot de top vijf van wereldmusea behoren, gehuisvest in een mooi en transparant gebouw. Vooruitlopend op de grote renovatie heeft BAM Civiel Noordwest in 2006 en 2007 twee verdiepte kelders in de huidige binnenhoven van het Rijksmuseum gebouwd. De twee binnenhoven worden in de toekomst met elkaar verbonden en vormen in het nieuwe museum een groot entreeplein met onder meer een restaurant, een museumwinkel en een auditorium.

Het werken in de binnenstad binnen een beperkte ruimte in een monumentaal pand en de korte bouwtijd van 14 maanden maakten dit project tot een uitdaging. Om beschadigingen aan het gebouw te voorkomen, werkte BAM Civiel Noordwest volledig trillingsvrij en werd het grondwater constant op peil gehouden. Zo werden de stalen damwanden de grond ingedrukt en werden trillingen, verplaatsingen en waterstand constant bewaakt. Na het ontgraven van de putten en het storten van het onderwaterbeton bouwde BAM Civiel Noordwest de pleinen en trappen.